Till Boende/Kunder och markägare

- Information om kommande fibernät i din bygd

Fiberutbyggnad inom fiberområde: **Rossö-Strömnäs PTS**

Nu har byggstarten av fiber i ert område börjat.

Vår entreprenör Skanska påbörjade markarbeten under v.19 och kommer att fortsätta från v.20 och framåt ca 5 veckor. Begränsad framkomlighet under byggtiden när vägen är smal.

Kontakta Skanska vid frågor gällande markarbeten Åke Lindelöf 076-866 28 33

Epost: ake.lindelof@skanska.se

Bygget i praktiken

Själva bygget består av att vi lägger ner en slang i marken, som vi sedan blåser in en fiberkabel i. Vi kallar det kanalisation. All vår anläggning byggs enligt Robust fiber standard.

Plöjning och slang

Oftast kan vi plöja ner slangen med en kabelplog monterad på en grävmaskin. Förläggningsdjupet är 45-60cm i terräng och min.75cm i åkermark. Vi försöker anpassa maskinparken efter terrängen. Vi vill så långt som möjligt aldrig förlägga i skogsmark. Vi försöker finna vägar som ger så liten påverkan som möjligt. Om det uppstår skador på mark eller anläggning som vi orsakat av oaktsamhet kommer vi att återställa dessa. När vi behöver passera större vägar försöker vi borra under dessa för att skona vägbanan vi förlägga djupare om risk finns för körskador.

Kopplingsskåp

För att sammanbinda alla fastigheter kommer även kopplingsskåp och kopplingsbrunnar att placeras ut. Avståndet mellan skåpen är 200-500 meter och vi lägger stor vikt att placera dessa så att de står säkert och inte är till besvär med sin placering.

Ledningar och ansvar

Innan bygget startar kontrollerar vi var det finns ledningar i marken. Vi har också i samråd med Länsstyrelsen inhämtat de tillstånd som myndigheter kräver. Dessa utgör en grund för hur och var vi kommer att lägga slangen. Hela vår anläggning dokumenteras med GPS inmätning med förläggningsdjup som ligger till grund för framtida ledningsanvisningar via www.Ledningskollen.se.

Hjälp oss att inte skada

Av erfarenhet så vet vi att det finns många ledningar och kablar som inte finns angivna i några kontrollsystem. Ledningskollen.se är det offentliga system som de allra flesta ledningar finns angivna i av de stora ledningsägarna. Vi vet dock att det finns ett antal ledningar som inte finns angivna och utmärkta. Vi ber dig att fundera över var du har dina egna ledningar. Det kan vara:

- Dagvattentrummor
- Dräneringar från byggnader
- Interna el & tele-ledningar
- Sommarvattenledningar
- Avloppsanordningar
- Jordvärme

Märk ut dessa med käppar som anger riktning och vad som finns i marken. Ta gärna kontakt med entreprenören på plats, så skador kan undvikas i största möjliga mån.

Funderingar?

Har ni frågor kontakta Mediateknik AB på telefon 0612-70 10 90
kundservice@mediateknik.com

För nyhetsuppdateringar om projektet besök vår hemsida: www.mediateknik.com

Titta under projekt och pågående projekt.

Med vänlig hälsning

Kramfors Mediateknik AB

Finansieras av Europeiska unionen
NextGenerationEU